

机电应用示例—预留预埋优化

为避免现场出现错、漏预留洞的问题，预留预埋工作在前期策划并实施，及时与土建单位进行沟通协调。根据合理的模型排布方案，出具预留孔洞施工图，确定预留套管尺寸、位置及标高，协助现场进行技术交底，确保预留预埋工作的及时性、准确性，现场按预留孔洞施工图实施预留预埋。

